

## Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I)
Budowa	Piotrkowo dz. nr 84
Inwestor	Gmina Ciechocin
Wykonawca	Wyłoniony w przetargu
Biuro kosztorysowe	AS Projektowanie i Nadzory inż. Marcin Jabłoński Sokołowo 50 87-400 Golub-Dobrzyń

---

Sporządził	inż. Marcin Jabłoński upr. KUP/0080/WOD/16
Sprawdził	Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/TO/92

---

Sokołowo 50, 05.05.2017

## Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I)

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,995		
	<b>Roboty ziemne</b>				
2	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV(42,5+77,5+5,6=125,6)	m2	125,6		
3	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	125,6		
4	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	125,6		
5	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	125,6		
6	Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonoqwego frakcji 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	125,6		
	<b>Podbudowa jezdni</b>				
7	Wyrównywanie istniejącej podbudowy gruzem betonowym 0-63 zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (995*4,1*0,1=408)	m3	408		
8	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm 0-31,5 (995*4,1=4080)	m2	4.080		
	<b>Nawierzchnia na jezdni</b>				
9	Skropienie nawierzchni asfaltem (108*6+887*4,05=648+3592=4240)	m2	4.240		
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4.240		
11	Skropienie nawierzchni asfaltem(108*6+887*4,0=648+3548=4196)	m2	4.196		
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4.196		
	<b>Pobocza</b>				
13	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.117		
14	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.117		
	<b>Zjazdy</b>				
15	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11W	m2	147		
16	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	147		
17	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S	m2	147		
	<b>Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>				
18	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	5		
19	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	7		
	<b>Roboty uzupełniające</b>				
20	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,995		